P1
POD - SUTEREN

1.	CEMENTNA KOSULJICA	5.0cm
2.	TERMOIZOLACIJA	3.0cm
3.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	15.0cm
4.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
5.	NABIJENI BETON	8.0cm
6.	TLO	

P1a
POD - SUTEREN

1.	GRANITNA KERAMIKA	1.0cm
2.	CEMENTNA KOSULJICA	5.0cm
3.	TERMOIZOLACIJA	5.0cm
4.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	15.0cm
5.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
6.	NABIJENI BETON	8.0cm
	TLO	

P2
POD LOKALA - PRIZEMLJE

1.	CEMENTNA KOSULJICA	5.0cm
2.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	16.0cm
3.	MALTER	2.5cm

P3
POD STEPENISTA

1.	MERMER	3.0cm
2.	CEMENTNA KOSULJICA	3.0cm
3.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	12.0cm
4.	MALTER	2.5cm

P4
POD ZAJEDNICKOG HODNIKA

1.	GRANITNA KERAMIKA	1.0cm
2.	CEMENTNA KOSULJICA	5.0cm
3.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	16.0cm
4.	MALTER	2.5cm

P5
DNEVNI BORAVAK, SPAVACE SOBE , HODNIK

1.	PARKET	2.0cm
2.	CEMENTNA KOSULJICA	3.0cm
3.	ZVUCNA IZOLACIJA	1.0cm
4.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	16.0cm
5.	MALTER	2.5cm

P6
POD - KUPATILO, TOALET

1.	KERAMIKA	0.8cm
2.	CEMENTNA KOSULJICA	3.0cm
3.	PVC FOLIJA	
4.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
5.	ZVUCNA IZOLACIJA	1.0cm
6.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	16.0cm
7.	MALTER	2.5cm

P7
POD - TERASE

1.	KERAMIKA	1.0cm
2.	CEMENTNA KOSULJICA	3.0cm
3.	TERMOIZOLACIJA	5.0cm
4.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
5.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	16.0cm
6.	DEMIT FASADA	3.0cm

P8
POD - KUHINJA

1.	KERAMIKA	0.8cm
2.	CEMENTNA KOSULJICA	3.0cm
3.	PVC FOLIJA	
4.	ZVUCNA IZOLACIJA	1.0cm
5.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	16.0cm
6.	MALTER	2.5cm

P9
KROV

1.	SENDVIC LIM	5.0cm
2.	CELICNA POTKONSTRUKCIJA	10.0cm
3.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
4.	TM TAVANICA	16+4cm
5.	MALTER	2.5cm

P10
KROV LIFTOVSKE KUCICE

1.	CEMENTNI ESTRIH U PADU	6.0cm
2.	DUPLA PVC FOLIJA	
3.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
4.	TERMOIZOLACIJA	5.0cm
5.	PARNA BRANA	
6.	PREMAZ BITULITA	
7.	ARMIRANO BETONSKA PLOCA	12.0cm

FZ1
FASADNI ZID

1.	DEMIT FASADA	10.0cm
2.	AB ZIDNO PLATNO	20.0cm
3.	MALTER	2.5cm

FZ1a
FASADNI ZID

1.	LIM	0.5cm
2.	DRVENA POTKONSTRUKCIJA	2.5cm
3.	TERMOIZOLACIJA	10.0cm
4.	AB ZIDNO PLATNO	20.0cm
5.	MALTER	2.5cm

FZ2
FASADNI ZID

1.	DEMIT FASADA	10.0cm
2.	GITER BLOK	20.0cm
3.	MALTER	2.5cm

FZ2a
FASADNI ZID

1.	LIM	0.5cm
2.	DRVENA POTKONSTRUKCIJA	2.5cm
3.	TERMOIZOLACIJA	10.0cm
4.	GITER BLOK	20.0cm
5.	MALTER	2.5cm

PZ1a
PODRUMSKI ZID

1.	OPEKA	10.0cm
2.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
3.	AB ZIDNO PLATNO	20.0cm
4.	MALTER	2.5cm

PZ1b
PODRUMSKI ZID

1.	OPEKA	5.0cm
2.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
3.	TERMOIZOLACIJA	5.0cm
4.	AB ZIDNO PLATNO	20.0cm
5.	MALTER	2.5cm

PZ1c
PODRUMSKI ZID

1.	DEMIT FASADA	5.0cm
2.	AB ZIDNO PLATNO	20.0cm
3.	MALTER	2.5cm

PZ1d
PODRUMSKI ZID

1.	OPEKA	5.0cm
2.	TERMOIZOLACIJA	5.0cm
3.	AB ZIDNO PLATNO	20.0cm
4.	MALTER	2.5cm

UZ1
UNUTRASNJI ZID

1.	MALTER	2.5cm
2.	AB ZIDNO PLATNO	20.0cm
3.	MALTER	2.5cm

UZ2
UNUTRASNJI PREGRADNI ZID

1.	MALTER	2.5cm
2.	GITER BLOK	20.0cm
3.	MALTER	2.5cm

UZ3
UNUTRASNJI PREGRADNI ZID

1.	MALTER	2.5cm
2.	OPEKA	10.0cm
3.	MALTER	2.5cm

PP
POD - PARKING

1.	FERO BETON	
2.	ARMIRANO - BETONSKA PLOCA	22.0cm
3.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
4.	MALTER	2.5cm

PG
POD - GARAŽA

1.	FERO BETON	
2.	LAKO ARM. BETONSKA PLOCA	15.0cm
3.	HIDROIZOLACIJA	1.0cm
4.	NABIJENI BETON	8.0cm
5.	ŠLJUNAK	10cm

LEGENDA MATERIJALA

- ARMIRANI BETON
- AB SERKLAŽI, DOVRATNICI I DOPROZORNICI
- BLOK OPEKA 20cm
- BLOK OPEKA 10cm

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 1 (206.36m²)					
1.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**99.48**	**70.23**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	89.20	83.83	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	2.52	5.62	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.1	**99.48**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 2 (162.20m²)					
2.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**63.50**	**53.73**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	89.20	83.83	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	2.52	5.62	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.2	**63.50**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 3 (29.20m²)					
3.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	27.25	27.10	keramika	juporit	sp. plafon
3.2 TOALET - PRIZEMLJE	2.00	6.54	keramika	keramika	sp. plafon
UKUPNO PRIZEMLJE L.3	**29.25**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 4 (72.40m²)					
4.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**35.35**	**37.75**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	30.40	30.50	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	4.59	5.50	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.4	**35.35**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 5 (69.58m²)					
5.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**43.88**	**43.54**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	30.40	32.50	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	4.59	5.20	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.5	**43.88**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 6 (84.18m²)					
6.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**30.14**	**31.67**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	30.40	33.81	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	4.59	5.16	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.6	**30.14**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 7 (102.75m²)					
7.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**50.00**	**43.60**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	43.10	48.61	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	2.50	5.50	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.7	**50.00**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 8 (81.71m²)					
8.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**27.44**	**28.54**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	43.10	48.61	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	2.50	5.50	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.8	**27.44**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 9 (169.01m²)					
9.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**69.96**	**58.65**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	86.20	82.70	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	2.50	5.50	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.9	**69.96**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 10 (104.95m²)					
10.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	**49.35**	**44.85**	keramika	juporit	sp. plafon
P. PROSTOR - SUTEREN	53.10	39.60	keramika	juporit	juporit
TOALET - SUTEREN	2.50	6.70	keramika	keramika	juporit
UKUPNO PRIZEMLJE L.10	**49.35**				

Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
LOKAL 11 (31.72m²)					
11.1 P. PROSTOR - PRIZEMLJE	30.06	26.14	keramika	juporit	sp. plafon
11.2 TOALET - PRIZEMLJE	1.66	5.54	keramika	keramika	sp. plafon
UKUPNO PRIZEMLJE L.11	**31.72**				

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

	Naziv prostorije	P (m²)	Q (m³)	obrada podova	obrada zidova	obrada plafona
P1	predprostor	13.72	16.10	granit.ker	juporit	sp. plafon
P2	predprostor	9.90	15.20	granit.ker	juporit	sp. plafon
P3	predprostor	9.60	13.54	granit.ker	juporit	sp. plafon
H1	hodnik	18.38	25.40	granit.ker	juporit	sp. plafon
H2	hodnik	22.96	29.44	granit.ker	juporit	sp. plafon
R1	rezervna prostorija	11.77	13.90	keramika	juporit	sp. plafon
S1	stepenište	10.20	19.40	mermer	juporit	
S2	stepenište	10.20	19.40	mermer	juporit	
L1	lift	3.57	7.60			
L2	lift	3.57	7.60			
	UKUPNO ZAJEDNIČKE PROSTORIJE	**113.87m²**				

UKUPNO INSTALACIONI KANALI 3.70m²

UKUPNO NETO POVRSINA PRIZEMLJA	**647.62m²**
UKUPNO BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA	**763.25m²**
UKUPNO NETO POVRSINA OBJEKTA	**5970.12m²**
UKUPNO BRUTO POVRSINA OBJEKTA	**7017.18m²**

+18.56 - KOTA GOTOVOG PODA
+18.32 - KOTA AB PLOČE
VISINSKA KOTA U OSNOVI

INVESTITOR:
IGP FIDIJA d.o.o. - Podgorica

GREEN HOUSE
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING, KONSALTING I USLUGE
TEL./FAX 020 229/180;067/ TEL.069 032-076;067/014-014
81 000 Podgorica Dzordza Vasingtona E-mail:green@t-com.me

BROJ PROJEKTA:

PROJEKAT:
GLAVNI PROJEKAT

OBJEKAT I MJESTO GRADNJE:
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT, Podgorica

SADRŽAJ:
OSNOVA PRIZEMLJA

VODEĆI PROJEKTANT OBJEKTA:
Vukovic Dragan, d.i.a.
ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Vukovic Julijana, d.i.a.
PROJEKTANT SARADNIK:
Dajovic Aleksa, d.i.a.
Pavicevic Srdjan, spec. sci. arh.

PODGORICA	FAZA:	RAZMJERA:	LIST BR.
10. 2011.	ARHITEKTURA	1:50	04